

Inbetriebnahme der PV-Anlage: 14. Juni 2012
Engpassleistung in kWp: 22 kWp
Geplanter Jahresertrag: ca. 25.000 kWh



technische Übersicht

Anzahl und Typ der Module: 92 Stk. Solarwatt M220-60 GET Ak, 250 Wp (Monokristalline)

Anzahl und Typ der Wechselrichter: 2 Stk. Sunways NT 11000

Verbaute Fläche: 157 m²
(am Flachdach)

Verbaute Solarkabel 1x6mm²: 750 m

Unterkonstruktion: Gebäudefläche mit I-Stahlträgerkonstruktion überspannt
Gewicht: ca. 15 to



Art der Einspeisung: Volleinspeiser
Ökostromabnehmer: ÖMAG in Wien
Vertragsdauer bis: 14. Juni 2025
(13 Jahre ab Inbetriebnahme)

